

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ๑. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลาดจินจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลสีร้อย
 ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยจากสะพานปูนข้ามคลองจร๊ะเข้ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าช้าง
 ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านคุณสายยัน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าช้าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๓๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๓๓๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบงานก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวรสสุคนธ์	บัวทอง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวยุพิน	อนุรักษ	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นางมยุรี	หอมไม่วาย	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านคุณสายยัน
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่จริง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


ผู้ประมาณราคา

นายมานะ เกิดโกคา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ 23 ธ.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	172,114.34			
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	172,114.34	1.3624	234,488.58	
	คิดเป็นเงินงบประมาณขอเบิกเพียง	คิดเพียง		234,000.00	
	(สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายมานะ เกิดโกคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

รายงานประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านคุณสายยัน

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่จริง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ผู้ประมาณราคา

นายมานะ เกิดโกคา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ 23 ธ.ค. 59

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	480	ตรม.	-	-	3.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00
2	งานปรับระดับพื้นทาง								
	- ค่าลูกรังหนา 0.10 ม	48	ม ³	401.87	19,289.76	51.88	2,490.24	21,780.00	
	- ค่าทรายรองพื้น	18	ม ³	346.03	6,228.54	63	1,134.00	7,362.54	29,142.54
3	งานผิวทาง								
	- ค่าคอนกรีตสำเร็จรูป	54	ม ³	1,800.00	97,200.00	306	16,524.00	113,724.00	113,724.00
4	งานเหล็กเสริม								
	- ตะแกรงวายเมท	360	ตรม.	23.36	8,409.60	5.00	1,800.00	10,209.60	
	- เหล็กกลม Ø 15 มม.	0.083	กก.	23,360	1,938.88	-	-	1,938.88	
	- เหล็กกลม Ø 19 มม.	0.026	กก.	19,700	512.20	-	-	512.20	12,660.68
5	งานแบบหล่อ	36.00	ตรม.	-	-	133.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00
6	งานรอยต่อคอนกรีต	60.00	เมตร	13.20	792.00	-	-	792.00	792.00
7	งานไหล่ทาง								
	- ค่าลูกรัง	24.00	ม ³	401.87	9,644.88	9.26	222.24	9,867.12	9,867.12
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							172,114.34	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายมานะ เกิดโกคา)

นายช่างโยธาอาวุโส