

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ๑. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบริเวณบ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ ๔ ตำบลสี่ร้อย
๒. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองจรเข้บริเวณบ้านนายนาค หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าช้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างสะพาน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบงานก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวรสสุคนธ์ บัวทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวชญาภา เตื่อนใหม่ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 ๓. นางสุชญา ทองเดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองจรเข้บริเวณบ้านนายนาค
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เจ้าของงาน

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


ผู้ประมาณราคา

นายมานะ เกิดโกคา นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ 31 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | รวมราคาค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|--|----------|--|----------|
| 1 | งานประเภทสะพานโครงเหล็ก | 195,220.32 | 1.2782 | 249,530.61 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง | | | 249,530.61 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณขอเบิกเพียง | คิดเพียง | | 249,000.00 | |
| | (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | | | | |

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายมานะ เกิดโกคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

รายงานประมาณราคา

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองจรเข้บริเวณบ้านนายนาค

กว้าง 2.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เจ้าของงาน


หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ผู้ประมาณราคา

นายมานะ เกิดโคคา นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ 31 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2560

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|---|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ (บาท) | รวมเงิน (บาท) | หน่วยละ (บาท) | รวมเงิน (บาท) | | |
| 1 | งานรากฐานเสา | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม คสล. <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| | 0.10×0.10×2.00 ม. | 20 | ต้น | 250.00 | 5,000.00 | 64 | 1,280.00 | 6,280.00 | |
| | - ทรายหยาบรองพื้น | 1 | ม ³ | 346.03 | 346.03 | 91 | 91.00 | 437.03 | |
| | - คอนกรีต 1:2:4 (240 KSC) | 3.19 | ม ³ | 1,800.00 | 5,742.00 | 391 | 1,247.29 | 6,989.29 | |
| | - เหล็ก RBØ 12 มม. | 0.157 | ต้น | 19,869.16 | 3,119.46 | 3300 | 518.10 | 3,637.56 | |
| | - เหล็ก RBØ 9 มม. | 0.010 | ต้น | 19,121.05 | 191.21 | 4100 | 41.00 | 232.21 | |
| | - เหล็ก RBØ 6 มม. | 0.011 | ต้น | 22766.35 | 250.43 | 4100 | 45.10 | 295.53 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 5.34 | กก. | 43.61 | 232.88 | - | - | 232.88 | |
| 2 | งานสะพานเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กรางน้ำ | | | | | | | | |
| | ขนาด250×90×9×13 มม. | | | | | | | | |
| | (10.5ท่อน) 2076 กก. | 10.5 | ท่อน | 5,800.00 | 60,900.00 | 2076 | 21,798.00 | 82,698.00 | |
| | - เหล็กแป๊บดำ ขนาด Ø1½"หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 มม. | | | | | | | | |
| | (36 ท่อน) 568.08 กก. | 36 | ท่อน | 385.00 | 13,860.00 | - | - | 13,860.00 | |

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายมานะ เกิดโคคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

รายงานประมาณราคา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองจรเข้บริเวณบ้านนายนาค
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เจ้าของงาน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ผู้ประมาณราคา นายมานะ เกิดโกคา นายช่างโยธาอาวุโส วันที่ 31 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2560

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ (บาท) | รวมเงิน (บาท) | หน่วยละ (บาท) | รวมเงิน (บาท) | | |
| | - เหล็กฉากขนาด 1½" x 1½"หนา 3 มม. ยาว 6.00 ม. (159 ท่อน) 1,749 กก. | 159 | ท่อน | 250.00 | 39,750.00 | - | - | 39,750.00 | |
| | - เหล็กแผ่นดินเปิด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 2 มม. (175 แผ่น) 899.5 กก. | 17.5 | แผ่น | 1650.00 | 28,875.00 | - | - | 28,875.00 | |
| | - เหล็กเพชรขนาด 0.20X0.30 ม. หนา 6 มม. 6 | 6 | แผ่น | 115.00 | 690.00 | - | - | 690.00 | |
| | - เหล็กตะแกรงวายเมท 4 มม.@ 0.20X0.20 ม 5.60 | 5.60 | ตรม. | 23.36 | 130.82 | 5.00 | 28.00 | 158.82 | |
| 3 | งานทาสีเหล็กรูปพรรณ | 140 | ตรม. | - | - | 35.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 4 | งานขุดดินรากฐาน | 10 | ม ³ | - | - | 148.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | |
| 5 | ตะปูขนาด 3 นิ้ว | 5 | กก. | 55.00 | 275.00 | - | - | 275.00 | |

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายมานะ เกิดโกคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

